HOCHWASSER SCHUTZVERBAND INNERSTE

Hochwasserrückhaltebecken bei Hohenrode

Stand 27.05.2025

Nach der Variantenuntersuchung wurde festgestellt, dass das geplante Becken im Nebenschluss hydraulisch komplexe Randbedingung hat. Dies führt dazu, dass das Becken nicht wie geplant befüllt und der gewünschte Rückhalt nicht erreicht werden kann. Daher hat der HWSV in Zusammenarbeit mit dem planenden Büro eine Alternativenprüfung durchgeführt. Unter Berücksichtigung sämtlicher wirtschaftlicher und ökologischer Randbedingungen wurde ein Hauptschlussbecken als Alternative ermittelt. Diese Alternative wird derzeit mit Flurstückseigentümern, Leitungsbetreibern und den öffentlichen Stellen erörtert.

Die geplanten Beckeneigenschaften nach dem aktuellen Stand sind
Dammlänge ca. 1,7 km
Dammhöhe bis zu 8 m
Stauvolumen bis zu 4,8 Mio. m^3